

Baumeister & Trabandt GmbH

Gerätebau für Funk- und Signalanlagen, Fahrzeugausbau

Wankelstraße 12, 41352 Korschenbroich (Glehn)

Tel.: +49 (0)2182 85 48 0 · Fax: +49 (0)2182 85 48 48

Internet: www.but-gmbh.de · E-Mail: info@but-gmbh.de



Abrollbehälter Einsatzleitung **AB-EL**



IuK-Technik
Spannungsversorgung
12V/230V/400V
Beleuchtungsanlage
Innenausbau



IuK-Technik

Netzwerkbasierte Funkanlage:

- Zentralrechner, Touchscreen, vier Monitore, Hör-/Sprechgarnitur, Lautsprecher

Rückfallebene Funkanlage:

- Parallelbesprechungsstelle, sechs Digitalfunkgeräte, Analogfunkgerät, sieben Bediengeräte, Hör-/Sprechgarnitur, Entstörfilter, Lautsprecher

PC-Technik:

- PC-Arbeitsplatz Funkraum (Computer, vier 23"-Monitore, Tastatur, Maus)
- PC-Arbeitsplatz Konferenzraum (Computer, Touchscreen-Monitor 55", Tastatur, Maus)
- Arbeitsplatz Konferenzraum (Flachbildschirm mit DVB-T-Tuner)

Antennenanlage:

- 5 x Tetra, 1 x 2m/4m, 1 x 2m/4m (Mast), 1 x Tetra/GPS, 1 x Radio, 1 x DVB-T
- Patchfeld, Antennenkoppler, Antennenleitungen

Netzwerktechnik:

- Anschlussfeld, Netzwerkschicht, externe LAN-Anschlüsse, Netzwerkanbindungen an allen Arbeitsplätzen

Telefonanlage:

- GSM-Gateway zur Nutzung von Multifunktionsgerät und Drahtlostelefon, ISDN-Telefon, Antennenanlage

Wetterstation:

- Zentraleinheit, Anzeigeeinheit, Messstation (Mast)

Multifunktionsgerät (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen)

DVB-T-Receiver, UKW-Radio

Elektrotechnische Ausstattung

- 12V-Spannungsversorgung (Zusatzbatterien, Spannungswandler, Tiefentladeschutz, Batterieüberwachung, Sicherungen)
- 230V-Spannungsversorgung (Batterieladegerät, Wechselrichter, Trenntransformator, Außeneinspeisung, Sicherungsautomat)
- 400V-Spannungsversorgung (Außeneinspeisung, Sicherungsautomat)
- Zentrale Elektroverteilung, Potenzialausgleich, Überspannungs- und Blitzschutz, 230V-Steckdosen
- Beleuchtungsanlage (Innen- und Umfeldbeleuchtung, Arbeitsscheinwerfer auf Teleskopmast)

Innenausstattung

Die vorhandene Möblierung des Abrollbehälters wurde vor dem Umbau komplett demontiert und anschließend wieder eingebaut bzw. durch neue Einbauten ersetzt/ergänzt. Der Bodenbelag wurde komplett entfernt und durch einen rutschhemmenden Bodenbelag ersetzt.

